

Przedmiar robót

Roboty przygotowawcze				
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	K-W	Demontaż elementów wystających	kpl	1,000
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników	m	14,000
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.	6,000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10,536
Ocieplenie ścian zewnętrznych				
5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	25,605
6	KNR 0-17 2608-05 analogia	Wykonanie odkrywek, zbadanie przyczepności istniejącego docieplenia, przyczepności międzywarstwowej	m2	266,418
7	KNR 9-21 0106-03	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie	m2	271,686
8	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2	271,686
9	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	17,560
10	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian gr. 9 cm lambda 0,031 - przyjąć 80% powierzchni	m2	217,349
11	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - docieplenie styropianem gr 17 cm, lambda 0,031, w miejscach szczególnie osłabionych, nie nadających się do dalszego użycia - przyjąć 20% powierzchni	m2	54,337
12	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - PIR gr 3 cm lambda 0,022	m2	18,420
13	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą trzpieni stalowych wkręcanych do ścian z płyt trójwarstwowych	szt.	1 304,092

14	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	271,686
15	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	18,420
16	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	112,190
17	KNR K-04 0107-03	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek	m2	290,106
18	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikatową	m2	290,106

Podwyższenie ścian szczytowych

19	KNR 4-01 0201-05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej murków	m2	14,648
20	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	106,000
21	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg	56,000
22	KNR 4-01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych murków z betonu monolitycznego	m3	1,756

Roboty pozostałe

23	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy powlekanej ,grubości 0,7 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - analogia: podokienniki - z blachy stalowej malowanej proszkowo, wykonane na wymiar, plastikowe zakończenia	m2	6,720
24	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy murki ogniowe	m2	10,536
25	KNR K-05 0205-03	Obróbka daszku klatki wejściowej	m	1,500

Rusztowania

26	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	335,396
27	NNRNKB 2- 02U 1625- 0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)	m2	335,396
28	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)		

Wywóz gruzu i utylizacja odpadów

29		Wywóz gruzu z demontażu i rozbiórek	m3	6,000
30		Koszt utylizacji styropianu	m3	5,320